

ИП Соболев

*Проект благоустройства элементов благоустройства
в отношении элементов благоустройства:
планировочное устройство, покрытия, оборудования для
контейнерной площадки по адресу: Санкт-Петербург,
Невский пр., д. 141*

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4 «Сметно-финансовый расчет»

2/13-03-18-СМ

ТОМ 4

*Санкт-Петербург
2018*

ИП Соболев

*Проект благоустройства элементов благоустройства
в отношении элементов благоустройства:
планировочное устройство, покрытия, оборудования для
контейнерной площадки по адресу: Санкт-Петербург,
Невский пр., д. 141*

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4 «Сметно-финансовый расчет»

2/13-03-18-СМ

ТОМ 4

Индивидуальный предприниматель

Соболев В.С.

Главный инженер проекта

Кулакова С.С.

Санкт-Петербург

2018

Содержание тома

<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Примечание</i>
<i>1</i>	<i>Содержание тома</i>	<i>Стр. 2</i>
<i>2</i>	<i>Состав проектной документации</i>	<i>Стр. 3</i>
<i>3</i>	<i>Пояснительная записка к сметной документации</i>	<i>Стр. 4</i>
<i>4</i>	<i>Сводный сметный расчет стоимости выполнения работ</i>	<i>Стр. 5</i>
<i>5</i>	<i>Локальный сметный расчет</i>	<i>Стр. 7</i>

						<i>2/13-03-18-СМ</i>			
						<i>Проект благоустройства элементов благоустройства в отношении элементов благоустройства: планировочное устройство, покрытия, оборудование для контейнерной площадки</i>			
<i>Изм.</i>	<i>Кол.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ док.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>	<i>Санкт-Петербург, Невский пр., д. 141</i>	<i>Стадия</i>	<i>Лист</i>	<i>Листов</i>
<i>Разраб.</i>		<i>Корепанова Е.М.</i>					<i>П</i>	<i>2</i>	<i>25</i>
<i>Провер.</i>		<i>Кулакова С.С.</i>							
<i>Н. Контр.</i>		<i>Соболев В.С.</i>				<i>Сметно-финансовый расчет</i>	<i>ИП Соболев</i>		

плиткой. Демонтаж тротуарной плитки и подстилающих слоев выполняется по всей площади мощения в полном объеме (100%).

Проектом предусматривается полная замена покрытия на глубину 0,33 м по причине естественного износа материалов, большого количества сколов на брусчатке и провалов участками.

Для оценки возможности и целесообразности использования повторно материалов после демонтажных работ, были проделаны шурфы в местах мощения тротуарной плитки. Выявило следующее, при визуальном осмотре основания глубиной 0,3-0,33 м ни один материал не подлежит повторному применению. Тротуарная плитка утратила целостность материала (сколы, множество трещин), внешний вид (эстетичность), эксплуатационные характеристики (прочность, истираемость, водопоглощение). Щебеночное основание перемешано с нижним слоем песка, содержание в щебне зерен различной крупности находится в измельченном состоянии, после нескольких лет эксплуатации, что не пригодно вторичному использованию, следовательно требуется полная замена основания (подстилающих слоев) с применением нового материала.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаи. инв. №					Лист
			2/13-03-18-СМ				
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата		

Заказчик _____

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2018 г.

Сводный сметный расчет в сумме 30696337,42 руб.

В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2018 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА_____
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на Санкт-Петербург ТСНБ "ГОСЭТАЛОН 2012 редакции 2014 года" (с 01.05.2018) сентябрь 2018г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	Лиговский пр., д. 100	1656035,69				1656035,69
2	ЛС	Лиговский пр., д. 68	110758,68	13931,84			124690,52
3	ЛС	Лиговский пр., д. 98	191519,77	13931,84			205451,61
4	ЛС	Невский пр., д. 141	6033311,05	105566,52			6138877,57
5	ЛС	Невский пр., д. 147	2098430,66	13931,84			2112362,5
6	ЛС	Невский пр., д. 153	181884,06	13825,58			195709,64

1	2	3	4	5	6	7	8
7	ЛС	Транспортный пер., д. 7, д. 9, д. 11, ул. Черняховского, д. 51, д. 53	8303462,39	39403,03			8342865,42
8	ЛС	ул. Роменская, д. 7, д. 9	4131477,85				4131477,85
9	ЛС	ул. Черняховского, д. 13	2552368,04				2552368,04
10	ЛС	Черняховского, д. 31	106510,5	13931,84			120442,34
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		25365758,69	214522,49			25580281,18
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по главам 1-7		25365758,69	214522,49			25580281,18
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по главам 1-8		25365758,69	214522,49			25580281,18
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Итого по главам 1-9		25365758,69	214522,49			25580281,18
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
	Итого по главам 1-12		25365758,69	214522,49			25580281,18
Налоги и обязательные платежи							
		НДС20%	5073151,74	42904,50			5116056,24
	Итого по сводному расчету		30438910,43	257426,99			30696337,42

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2018 г.

" _____ " _____ 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Благоустройство территории по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 141

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 7366,653 тыс. руб.

строительных работ _____ 6033,311 тыс. руб.

монтажных работ _____ 105,567 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 1122,059 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 4822,43 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на Санкт-Петербург ТСНБ "ГОСЭТАЛОН 2012 редакции 2014 года" (с 01.05.2018) сентябрь 2018г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Подготовительные работы.										
1	ТЕРр68-20-1 <i>Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р</i>	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель (100 м2 основания) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-20-1 09.2018 ОЗП=19,042; ЗПМ=19,042</i>	23,852 <i>2385,2 / 100</i>	174,1 <i>174,1</i>		4152,63	4152,63		18,68	445,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	88%=104%*0.85 48%=60%*0.8			76543,95 41751,24 205276,95				
2	ТЕРр68-12-2 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-12-2 09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=9,67; ЗПМ=19,042	3,5778 (2385,2 *0,15) / 100	707,34 176,9	530,44 69,01	2530,72	632,91	1897,81 246,90	18,37	65,72
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	88%=104%*0.85 48%=60%*0.8			16217,22 8845,76 58507,02				
3	01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3. Погрузка (40% старой плитки и старого основания) (1т)	1159,2072 (2385,2*0,08*2,2)+(2385,2*0,05*1,1)+(3,5778*100*1,7)	40,36	40,36	46785,6		46785,6		
		НР 0% от СП 0% от Всего с НР и СП				46785,6				
4	03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера; расстояние перевозки, км: до 35 км; класс груза 1 (1т)	1159,2072 (2385,2*0,08*2,2)+(2385,2*0,05*1,1)+(3,5778*100*1,7)	242,56	242,56	281177,3		281177,3		
		НР 0% от СП 0% от Всего с НР и СП				281177,3				
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						448388,7	100238,8	348149,90 5171,62		562,41
Накладные расходы						92761,17				
Сметная прибыль						50597				
Итого по разделу 1 Подготовительные работы. :										
Итого по позициям, введенным в базисных ценах										
Благоустройство (ремонтно-строительные):										
Итого Поз. 1 "09.2018 ОЗП=19,042; ЗПМ=19,042"						86981,76	86981,76			490,12
Итого Поз. 2 "09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=9,67; ЗПМ=19,042"						33444,04	13257,04	20187,00 5171,62		72,29
Итого						120425,8	100238,8	20187,00 5171,62		562,41
Накладные расходы 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 105 410,42)						92761,17				
Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 105 410,42)						50597				
Итого с накладными и см. прибылью						263783,97				562,41
Итого						263783,97				562,41
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
:											
Итого Поз. 3-4						327962,9		327962,9			
Итого						327962,9					
Итого						591746,87					562,41
В том числе:											
Машины и механизмы						348149,9					
ФОТ						105410,42					
Накладные расходы						92761,17					
Сметная прибыль						50597					
Итого по разделу 1 Подготовительные работы.						591746,87					562,41
Раздел 2. Устройство оснований и покрытий											
1	ТЕРр68-9-1 <i>Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р</i>	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала (1000 м2 площади основания) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-9-1 09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=11,033; ЗПМ=19,042; МАТ=15,912</i>	2,3852 <i>2385,2 / 1000</i>	5837,15 863,3	4919,85 884,24	13922,77	2059,14	11734,83 2109,09	87,29	208,2	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	88%=104%*0.85			76831,5					
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	48%=60%*0.8			41908,09					
		<i>Всего с НР и СП</i>				306337,52					
2	408-0011	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм (м3)	450,8028 <i>2385,2 *0,15*1,26</i>	1317,35		593865,07					
3	408-0009	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм (м3)	35,778 <i>2385,2 *0,015</i>	1566,09		56031,57					
4	ТЕР27-04-001-01 <i>Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из ЦПС (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=8,92; ЗПМ=19,042; МАТ=15,912</i>	1,175 <i>(2350*0,05) / 100</i>	2514,619 177,169	2326,65 259,9	2954,68	208,17	2733,81 305,38	18,078	21,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	121%=142%*0.85 65%=95%*(0.85*0.8)			13015,99 6992,06 51394,69				
5	407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400) (м3)	129,25 2350*0,05*1,1	3503,56		452835,13				
6	ТЕР27-07-005-02 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. (10 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-005-02 09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=8,985; ЗПМ=19,042; МАТ=7,513	235 2350 / 10	184,0785 162,0235	17,025 0,95	43258,45	38075,52	4000,88 223,25	13,57	3188,95
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	121%=142%*0.85 65%=95%*(0.85*0.8)			970678,64 521438,94 2338078,46				
7	403-9137-018П	Плитки тротуарные, размер 200x100x80 мм 'Брусчатка', серые (м2)	2397	540,32		1295147,04				
8	ТЕР27-07-005-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (10 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-005-01 09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=8,985; ЗПМ=19,042; МАТ=7,513	0,25 2,5 / 10	162,493 140,438	17,025 0,95	40,62	35,11	4,26 0,24	12,075	3,02
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	121%=142%*0.85 65%=95%*(0.85*0.8)			895,82 481,23 2163,98				
9	403-9137-037П	Плитки тротуарные, размер 500x250x80 мм 'Водосток', серые (шт.)	20	147,9		2958				
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						3466569,19	845764,33	208826,37 55255,31		3763,55
Накладные расходы						1061421,96				
Сметная прибыль						570820,32				
Итого по разделу 2 Устройство оснований и покрытий :										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итоги по позициям, введенным в базисных ценах											
Благоустройство (ремонтно-строительные):											
Итого Поз. 1						13922,77	2059,14	11734,83 2109,09			208,2
Всего с учетом "Прил.3, Табл.3, п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1"						15302,16	2265,05	12908,31 2320,00			229,02
Всего с учетом "09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=11,033; ЗПМ=19,042; МАТ=15,912"						187597,93	43131,08	142417,38 44177,44			229,02
Накладные расходы 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 87 308,52)						76831,5					
Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 87 308,52)						41908,09					
Итого с накладными и см. прибылью						306337,52					229,02
Автомобильные дороги:											
Итого Поз. 4 "09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=8,92; ЗПМ=19,042; МАТ=15,912"						31386,64	4360,43	26824,13 6396,59			23,36
Итого Поз. 6 "09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=8,985; ЗПМ=19,042; МАТ=7,513"						845960,88	797537,42	39542,72 4676,33			3507,85
Итого Поз. 8 "09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=8,985; ЗПМ=19,042; МАТ=7,513"						786,93	735,4	42,14 4,95			3,32
Итого						878134,45	802633,25	66408,99 11077,87			3534,53
Накладные расходы 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 813 711,12)						984590,46					
Сметная прибыль 65% = 95%*(0,85*0,8) ФОТ (от 813 711,12)						528912,23					
Итого с накладными и см. прибылью						2391637,14					3534,53
Итого						2697974,66					3763,55
Итоги по позициям, введенным в текущих ценах											
Благоустройство (ремонтно-строительные):											
Итого Поз. 2-3						649896,64					
Всего с учетом "Прил.3, Табл.3, п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1"						649896,64					
Накладные расходы 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 0,00)											
Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 0,00)											
Итого с накладными и см. прибылью						649896,64					
Автомобильные дороги:											
Итого Поз. 5, 7, 9						1750940,17					
Всего с учетом "Прил.3, Табл.3, п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1"						1750940,17					
Накладные расходы 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 0,00)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)								
		Итого с накладными и см. прибылью				1750940,17				
		Итого				2400836,81				
		Итого				5098811,47				3763,55
		В том числе:								
		Материалы				2411978,49				
		Машины и механизмы				208826,37				
		ФОТ				901019,64				
		Накладные расходы				1061421,96				
		Сметная прибыль				570820,32				
		Итого по разделу 2 Устройство оснований и покрытий				5098811,47				3763,55
Раздел 3. Устройство асфальтобетонного покрытия										
1	ТЕР27-06-026-01 <i>Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р</i>	Розлив вяжущих материалов (1 т) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-026-01 09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=10,998; ЗПМ=19,042</i>	0,002816 <i>35,2*0,08/1000</i>	46,8875	46,8875 10,45	0,13		0,13 0,03		
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>	<i>121%=142%*0.85 65%=95%*(0.85*0.8)</i>			0,69 0,37 2,6				
2	101-9010-005П	Битум (т)	0,0029	23496,09		68,14				
3	ТЕР27-06-020-06 <i>Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-06 09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=10,83; ЗПМ=19,042; МАТ=8,312</i>	0,0352 <i>35,2 / 1000</i>	2631,624 517,9715	2046,5125 383,8625	92,63	18,23	72,04 13,51	44,045	1,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП				1259,58				
4	410-9010-025П	Смеси асфальтобетонные горячая пористая, марка I крупнозернистая (т)	3,256	2649,86		8627,94				
5	ТЕР27-06-021-06 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (1000 м2 покрытия) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; до толщины слоя 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-021-06 09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=7,333; ЗПМ=19,042; МАТ=11,598	0,0352 35,2 / 1000	6,168 2,438	0,15	0,22	0,09	0,01	0,207	0,01
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	121%=142%*0.85 65%=95%*(0.85*0.8)			2,3 1,24 6,9				
6	410-9010-025П	Смеси асфальтобетонные горячая пористая, марка I крупнозернистая (т)	0,8166	2649,86		2163,88				
7	ТЕР27-06-020-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-01 09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=10,826; ЗПМ=19,042; МАТ=4,575	0,0352 35,2 / 1000	2928,7615 517,9715	2054,15 384,4625	103,09	18,23	72,31 13,53	44,045	1,55
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	121%=142%*0.85 65%=95%*(0.85*0.8)			804,82 432,34 2537,47				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	410-9010-015П	Смеси асфальтобетонные горячая плотная, марка I, тип Б мелкозернистая (т)	3,4	2935,28		9979,95				
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						23404,7	765,48	1720,88 566,88		3,43
Накладные расходы						807,81				
Сметная прибыль						433,95				
Итого по разделу 3 Устройство асфальтобетонного покрытия :										
Итого по позициям, введенным в базисных ценах										
Автомобильные дороги:										
Итого Поз. 1 "09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=10,998; ЗПМ=19,042"						1,54		1,54 0,57		
Итого Поз. 5 "09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=7,333; ЗПМ=19,042; МАТ=11,598"						3,36	1,9	0,07		0,01
Итого Поз. 7 "09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=10,826; ЗПМ=19,042; МАТ=4,575"						1300,31	381,79	861,10 283,35		1,71
Итого						1305,21	383,69	862,71 283,92		1,72
Накладные расходы 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 667,61)						807,81				
Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 667,61)						433,95				
Итого с накладными и см. прибылью						2546,97				1,72
:										
Итого Поз. 3						92,63	18,23	72,04 13,51		1,55
Всего с учетом "Прил.3, Табл.3, п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1"						101,65	20,05	79,24 14,86		1,71
Всего с учетом "09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=10,83; ЗПМ=19,042; МАТ=8,312"						1259,58	381,79	858,17 282,96		1,71
Итого						3806,55				3,43
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										
:										
Итого Поз. 2, 4, 6, 8						20839,91				
Всего с учетом "Прил.3, Табл.3, п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1"						20839,91				
Итого						20839,91				
Итого						24646,46				3,43
В том числе:										
Материалы						20918,34				
Машины и механизмы						1720,88				
ФОТ						1332,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы						807,81				
Сметная прибыль						433,95				
Итого по разделу 3 Устройство асфальтобетонного покрытия						24646,46				3,43
Раздел 4. Устройство бордюрных пандусов										
1	ТЕРр68-20-1 <i>Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р</i>	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель (100 м2 основания) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-20-1 09.2018 ОЗП=19,042; ЗПМ=19,042</i>	0,24 24 / 100	174,1 174,1		41,78	41,78		18,68	4,48
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	88%=104%*0.85			770,15				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	48%=60%*0.8			420,08				
		<i>Всего с НР и СП</i>				2065,4				
2	ТЕРр68-14-1 <i>Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р</i>	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-14-1 09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=8,764; ЗПМ=19,042</i>	0,28 28 / 100	1505,07 720,83	784,24 110,54	421,42	201,83	219,59 30,95	68,26	19,11
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	88%=104%*0.85			4290,78				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	48%=60%*0.8			2340,43				
		<i>Всего с НР и СП</i>				12975,66				
3	ТЕРр68-12-2 <i>Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р</i>	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-12-2 09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=9,67; ЗПМ=19,042</i>	0,036 3,6 / 100	707,34 176,9	530,44 69,01	25,46	6,37	19,09 2,48	18,37	0,66
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	88%=104%*0.85			163,2				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	48%=60%*0.8			89,02				
		<i>Всего с НР и СП</i>				588,77				
4	01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3. Погрузка (1т)	12,7992 <i>(12*0,043*2,2)+(3,6*1,7)+(24*0,08*2,2)+(24*0,05*1,1)</i>	40,36	40,36	516,58		516,58		
		<i>НР 0% от</i>								
		<i>СП 0% от</i>								
		<i>Всего с НР и СП</i>				516,58				
5	03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера; расстояние перевозки, км: до 35 км; класс груза 1 (1т)	12,7992 <i>(12*0,043*2,2)+(3,6*1,7)+(24*0,08*2,2)+(24*0,05*1,1)</i>	242,56	242,56	3104,57		3104,57		
		<i>НР 0% от</i>								
		<i>СП 0% от</i>								
		<i>Всего с НР и СП</i>				3104,57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕРр68-9-1 <i>Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р</i>	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала (1000 м2 площади основания) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-9-1 09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=11,033; ЗПМ=19,042; МАТ=15,912</i>	0,024 <i>24 / 1000</i>	5837,15 863,3	4919,85 884,24	140,09	20,72	118,08 21,22	87,29	2,1
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>	88%=104%*0.85 48%=60%*0.8			773 421,64 3082,22				
7	408-0011	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм (м3)	4,536 <i>24*0,15*1,26</i>	1317,35		5975,5				
8	408-0009	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм (м3)	0,36 <i>24*0,015</i>	1566,09		563,79				
9	ТЕР27-04-001-01 <i>Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из ЦПС (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=8,92; ЗПМ=19,042; МАТ=15,912</i>	0,012 <i>(24*0,05) / 100</i>	2514,619 177,169	2326,65 259,9	30,18	2,13	27,92 3,12	18,078	0,22
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>	121%=142%*0.85 65%=95%*(0.85*0.8)			132,94 71,42 524,92				
10	407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400) (м3)	1,32 <i>0,012*110</i>	3503,56		4624,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР27-07-005-02 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. (10 м2) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-005-02 09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=8,985; ЗПМ=19,042; МАТ=7,513	2,4 24 / 10	184,0785 162,0235	17,025 0,95	441,79	388,86	40,86 2,28	13,57	32,57
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	121%=142%*0.85 65%=95%*(0.85*0.8)			9913,55 5325,46 23878,79				
12	403-9137-018П	Плитки тротуарные, размер 200x100x80 мм 'Брусчатка', серые (м2)	24,48	540,32		13227,03				
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						46416,26	13859,91	8052,05 1257,91		65,06
Накладные расходы						16043,64				
Сметная прибыль						8668,05				
Итого по разделу 4 Устройство бордюрных пандусов :										
Итого по позициям, введенным в базисных ценах										
Благоустройство (ремонтно-строительные):										
Итого Поз. 1 "09.2018 ОЗП=19,042; ЗПМ=19,042"						875,17	875,17			4,93
Итого Поз. 2 "09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=8,764; ЗПМ=19,042"						6344,45	4227,51	2116,94 648,38		21,02
Итого Поз. 3 "09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=9,67; ЗПМ=19,042"						336,55	133,48	203,07 51,98		0,73
Итого Поз. 6 "09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=11,033; ЗПМ=19,042; МАТ=15,912"						1887,58	433,97	1433,08 444,44		2,31
Итого						9443,75	5670,13	3753,09 1144,80		28,99
Накладные расходы 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 6 814,93)						5997,14				
Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 6 814,93)						3271,17				
Итого с накладными и см. прибылью						18712,06				28,99
Автомобильные дороги:										
Итого Поз. 9 "09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=8,92; ЗПМ=19,042; МАТ=15,912"						320,56	44,56	273,93 65,31		0,24
Итого Поз. 11 "09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=8,985; ЗПМ=19,042; МАТ=7,513"						8639,78	8145,22	403,88 47,80		35,83
Итого						8960,34	8189,78	677,81 113,11		36,07
Накладные расходы 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 8 302,89)						10046,5				
Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 302,89)						5396,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР27-04-001-04 <i>Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-04 09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=8,865; ЗПМ=19,042; МАТ=15,912	0,00448 <i>(16*0,1*0,28) / 100</i>	4043,546 275,126	3753,3 407,875	18,12	1,23	16,81 1,83	27,8185	0,12
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	121%=142%*0.85 65%=95%*(0.85*0.8)			77,42 41,59 309,9				
2	408-0011	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм (м3)	0,56448 <i>0,00448*126</i>	1317,35		743,62				
3	ТЕР27-02-010-02 <i>Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=8,455; ЗПМ=19,042; МАТ=8,384	0,16 <i>16 / 100</i>	3794,613 904,6705	101,1625 13,425	607,14	144,75	16,19 2,15	87,492	14
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	121%=142%*0.85 65%=95%*(0.85*0.8)			3723,4 2000,17 12647,15				
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						7858,09	3057,77	314,49 83,40		15,53
Накладные расходы						3800,82				
Сметная прибыль						2041,76				
Итого по разделу 5 Установка бортового камня :										
Итого по позициям, введенным в базисных ценах										
Автомобильные дороги:										
Итого Поз. 1 "09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=8,865; ЗПМ=19,042; МАТ=15,912"						190,89	25,71	163,91 38,27		0,13
Итого Поз. 3 "09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=8,455; ЗПМ=19,042; МАТ=8,384"						6923,58	3032,06	150,58 45,13		15,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого					7114,47	3057,77	314,49 83,40		15,53
	Накладные расходы 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 3 141,17)					3800,82				
	Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 141,17)					2041,76				
	Итого с накладными и см. прибылью					12957,05				15,53
	Итого					12957,05				15,53
	Итого по позициям, введенным в текущих ценах									
	Благоустройство (ремонтно-строительные):									
	Итого Поз. 2					743,62				
	Всего с учетом "Прил.3, Табл.3, п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1"					743,62				
	Накладные расходы 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 0,00)									
	Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 0,00)									
	Итого с накладными и см. прибылью					743,62				
	Итого					743,62				
	Итого					13700,67				15,53
	В том числе:									
	Материалы					4485,83				
	Машины и механизмы					314,49				
	ФОТ					3141,17				
	Накладные расходы					3800,82				
	Сметная прибыль					2041,76				
	Итого по разделу 5 Установка бортового камня					13700,67				15,53
	Раздел 6. Установка контейнерной площадки.									
1	ТЕРм38-01-003-03 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р <i>Применительно</i>	Изготовление: Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) (1 т конструкций) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРм38-01-003-03 09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=6,8; ЗПМ=19,042; МАТ=9,731</i>	1,113	2185,28 1364,16	474,38 17,78	2432,22	1518,31	527,98 19,79	116	129,11
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	56%=66%*0.85			16401,56				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	40%=50%*0.8			11715,4				
		<i>Всего с НР и СП</i>				64374,36				
2	103-0922	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм (м)	30,8	476,68		14681,74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	103-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм (м)	20,6	392,91		8093,95				
4	103-1754	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20 мм, толщина стенки 2 мм (м)	76,8	61,91		4754,69				
5	103-1483	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40x40 мм, толщина стенки 2 мм (м)	0,88	83,3		73,3				
6	103-1816-001П	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60x40 мм, толщина стенки 2 мм (м)	127,4	106,66		13588,48				
7	ТЕР09-04-006-02 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р Применительно	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (100 м2) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-04-006-02 09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=8,289; ЗПМ=19,042; МАТ=5,169	1,0838 <i>(43,68+64,7) / 100</i>	4878,5315 1342,694	2926,4375 326,775	5287,35	1455,21	3171,67 354,16	121,072	131,22
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	69%=90%*(0.9*0.85) 58%=85%*(0.85*0.8)			26150,64 21981,7 110946,4				
8	101-4503	Поликарбонат сотовый толщиной 8 мм прозрачный (м2)	43,68	393,81		17201,62				
9	101-4575	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер Н60-845-0,7 (м2)	64,7	555,93		35968,67				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР09-03-040-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Монтаж защитных ограждений оборудования (1 т конструкций) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-03-040-01 09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=8,42; ЗПМ=19,042; МАТ=4,119	1,113	1562,454 1174,334	71 2,375	1739,01	1307,03	79,02 2,64	108,4335	120,69
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	69%=90%*(0.9*0.85) 58%=85%*(0.85*0.8)			18928,4 15910,83 64402,19				
11	ТЕР06-01-015-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (1 т) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-015-01 09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=10,1; ЗПМ=19,042; МАТ=9,386	0,003724	16104,9115 3923,294	77,0875 4,9375	59,97	14,61	0,29 0,02	362,2615	1,35
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80%=105%*(0.9*0.85) 44%=65%*(0.85*0.8)			245,1 134,81 1112,17				
12	ТЕР13-03-002-04 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-002-04 09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=7,93; ЗПМ=19,042; МАТ=3,273	0,412 41,2 / 100	376,586 79,511	7,475 0,15	155,15	32,76	3,08 0,06	6,1065	2,52
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	69%=90%*(0.9*0.85) 48%=70%*(0.85*0.8)			474,44 330,05 1908,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР13-03-004-26 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-004-26 09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=8,386; ЗПМ=19,042; МАТ=3,492	0,412 41,2 / 100	612,0555 48,8405	5,175 0,15	252,17	20,12	2,13 0,06	4,4045	1,81
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	69%=90%*(0.9*0.85) 48%=70%*(0.85*0.8)			291,68 202,91 1738,49				
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						226076,68	88183,68	33290,85 7853,48		412,46
Накладные расходы						62491,84				
Сметная прибыль						50275,7				
Итого по разделу 6 Установка контейнерной площадки. :										
Итого по Строительным работам										
Итого по позициям, введенным в базисных ценах										
Строительные металлические конструкции:										
Итого Поз. 7 "09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=8,289; ЗПМ=19,042; МАТ=5,169"						62814,06	30481,1	28918,99 7418,38		144,34
Итого Поз. 10 "09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=8,42; ЗПМ=19,042; МАТ=4,119"						29562,96	27377,25	731,87 55,22		132,76
Итого						92377,02	57858,35	29650,86 7473,60		277,1
Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 65 331,95)						45079,05				
Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 65 331,95)						37892,53				
Итого с накладными и см. прибылью						175348,6				277,1
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:										
Итого Поз. 11						59,97	14,61	0,29 0,02		1,35
Всего с учетом "Прил.3, Табл.3, п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1"						61,46	16,07	0,32 0,02		1,49
Всего с учетом "09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=10,1; ЗПМ=19,042; МАТ=9,386"						732,26	306	3,23 0,38		1,49
Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 306,38)						245,1				
Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 306,38)						134,81				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с накладными и см. прибылью					1112,17				1,49
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:									
	Итого Поз. 12 "09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=7,93; ЗПМ=19,042; МАТ=3,273"					1103,65	686,27	26,88 1,33		2,77
	Итого Поз. 13 "09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=8,386; ЗПМ=19,042; МАТ=3,492"					1243,9	421,4	19,62 1,33		1,99
	Итого					2347,55	1107,67	46,50 2,66		4,76
	Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 110,33)					766,13				
	Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 110,33)					532,96				
	Итого с накладными и см. прибылью					3646,64				4,76
	Итого					180107,41				283,35
	Итого по позициям, введенным в текущих ценах									
	Строительные металлические конструкции:									
	Итого Поз. 8-9					53170,29				
	Всего с учетом "Прил.3, Табл.3, п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1"					53170,29				
	Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)									
	Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)									
	Итого с накладными и см. прибылью					53170,29				
	Итого					53170,29				
	Итого					233277,7				283,35
	Итого по Монтажным работам									
	Итого по позициям, введенным в базисных ценах									
	Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы):									
	Итого Поз. 1					2432,22	1518,31	527,98 19,79		129,11
	Всего с учетом "09.2018 ОЗП=19,042; ЭМ=6,8; ЗПМ=19,042; МАТ=9,731"					36257,4	28911,66	3590,26 376,84		129,11
	Накладные расходы 56% = 66%*0,85 ФОТ (от 29 288,50)					16401,56				
	Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 29 288,50)					11715,4				
	Итого с накладными и см. прибылью					64374,36				129,11
	Итого					64374,36				129,11
	Итого по позициям, введенным в текущих ценах									
	Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы):									
	Итого Поз. 2-6					41192,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом "Прил.3, Табл.3, п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1"						41192,16				
Накладные расходы 56% = 66%*0,85 ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью						41192,16				
Итого						41192,16				
Итого						105566,52				129,11
Итого						338844,22				412,46
В том числе:										
Материалы						104602,15				
Машины и механизмы						33290,85				
ФОТ						96037,16				
Накладные расходы						62491,84				
Сметная прибыль						50275,7				
Итого по разделу 6 Установка контейнерной площадки.						338844,22				412,46
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого						6138877,57				4822,43
В том числе:										
Материалы						2566489,1				
Машины и механизмы						600354,45				
ФОТ						1122058,56				
Накладные расходы						1237327,14				
Сметная прибыль						682836,73				
НДС 20% от 6138877,57						1227775,51				
ВСЕГО по смете						7366653,08				4822,43